



EDITAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2026

COM BASE DE ART. Nº 75, INCISO II da Lei nº 14.133/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB**, ESTADO DA PARAÍBA, entidade de Direito Público Interno, localizada a rua Prefeito Antônio Ramalho Diniz, 26, – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.943.268/0001-79, através do seu Agente de Contratação, instituído pela Portaria GP Nº 01/2025, realizará Dispensa, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

Data limite para apresentação das propostas e documentação: dia 24/02/2026, as 16:00 horas (referencias de horários: horário de Brasília- DF), de forma presencial ou pelo e-mail: cpl@ibiara.pb.gov.br

Endereço eletrônico para envio das propostas e documentação: cpl@ibiara.pb.gov.br

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB

1.1 Constitui o objeto desta licitação:

1.2- Compõem este Edital, além das condições especificadas, os seguintes documentos:

1.2.1- ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA;

1.2.2- ANEXO II- ESTIMATIVA DE PREÇO;

1.2.3- ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA;

2.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS:

2.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Recursos não Vinculados de Impostos:

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 368 1010 2025 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO
FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%
12 368 1010 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1011 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Rua Prefeito Antônio Ramalho Diniz, 26, Centro, Ibiara – PB

cpl@ibiara.pb.gov.br

www.ibiara.pb.gov.br

CNPJ 08.943.268/0001-79



3.0 DO VALOR ESTIMADO:

3.1- O valor estimado para contratação será:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB	UND	1	R\$ 64.861,59	R\$ 64.861,59
TOTAL					R\$ 64.861,59

3.2. A presente DISPENSA ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 03 (Três) DIAS UTEIS, a partir da data da divulgação, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: cpl@ibiara.pb.gov.br ; preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00006/2026.

4- HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA:

4.1 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ EM:

a) Ato constitutivo, Estatuto, contrato social ou requerimento de empresário e sua última alteração, em vigor, devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou dirigentes;

b) Em se tratando de empresa individual apresentar o requerimento empresarial.

b) Cópias de documentos com foto dos sócios ou titular da empresa.

4.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA CONSISTIRÁ EM:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com situação cadastral ATIVA (CNPJ com data de emissão deste ano);

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, CASO HOVER, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Relativos aos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;



- d) Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede da licitante;
- e) Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede da licitante;
- f) Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certidão de Regularidade de Situação (CRF).
- h) Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
- i) Alvará de localização e funcionamento expedido pelo município
- j) Atestado de Capacidade Técnica

- Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, expressa onde o licitante declare inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
- Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que cumprirá a determinação constitucional, prevista no inciso XXXIII, do artigo T da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

5. PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

A proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo III desde Edital.

As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências desde Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes nesse Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

6.0 – DO PAGAMENTO:

6.1 Os valores devidos a Contratada deverão ser feitos através de transferência bancária, até o dia 10 do mês subsequente aquele em que for feito o fornecimento.

6.2 Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

7.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



7.1 Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2 O Município deverá anular o presente Edital DISPENSA, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

7.3 A anulação do procedimento da Dispensa, não gera direito a indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

7.4 Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Ibiara-PB, 19 de Fevereiro de 2026.


Lucineide Vieira Pereira
Prefeita Constitucional
CPF: 043.558.784-65

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



ANEXO I

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

MODELO (Papel timbrado da licitante)

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 00006/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB

A Empresa [XXXXXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o nº [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade nº [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 00006/2026, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Ressalva: empresa menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (___).

....., ... de
..... de

(Local)(Data)

.....
.....
Nome, Função na Empresa e Assinatura do
Representante Legal

Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º00006/2026

A empresa _____, inscrita no CNPJ (M.F.)
sob o nº _____,
_____ , sediada à Rua/Avenida _____ nº _____
_____, Setor/Bairro _____, na
cidade de _____ Estado de _____
_____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor _____, nacionalidade,
estado civil, residente e domiciliado na _____, portador da Carteira de identidade nº _____
e CPF nº _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que, até a presente data,
inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____/____/____.
Local e Data

Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

Carimbo do CNPJ



ANEXO III
PROPOSTA - MODELO E OBSERVAÇÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º00006/2026

(Papel timbrado da licitante)

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º00006/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB

Dados a constar na proposta, preenchimento pelo proponente Empresa:

Endereço:

Nome para Contato: N.º CNPJ:

Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º00006/2026, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. Conforme especificados no TERMO de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

1.1 Especificação do Objeto e Quantidade:

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
TOTAL						R\$ 0,00

Informar valor total por extenso em R\$ 0,00 (*****)

....., de de

(Local)(Data)

.....
Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

Obra
 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS
 EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE
 IIBIARA

Bancos
 SINAPI - 09/2025 -
 Paraíba
 SBC - 10/2025 - Paraíba
 ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.
 25,8%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos
 de mão de obra, de acordo
 com as bases.

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro	
		Total Por Etapa	30 DIAS
1	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	0,00%
2	ESCOLA CECI BADU DE SOUSA - FUNDAMENTAL I	3.128,00	100,00%
3	ESCOLA ALICE LEITE	100,00%	100,00%
4	ESCOLA TRANQUEDO NEVES	5.117,25	100,00%
5	ESCOLA RENATO PINHEIRO RAMALHO	1.969,76	100,00%
6	ESCOLA MANOEL DE SOUSA NETO	2.104,95	100,00%
7	ESCOLA CECI BADU - FUNDAMENTAL II	4.058,84	100,00%
8	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LALUNA BEZERRA	6.432,56	100,00%
9	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR	10.926,24	100,00%
10	UNIDADE MISTA DE SAÚDE - PAULO BEZERRA	10.926,24	100,00%
11	DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS	9.083,48	100,00%
		11.114,27	100,00%
Porcentagem			64.861,59
Custo			100,0%
Porcentagem Acumulado			64.861,59
Custo Acumulado			

Francisco Talison P. de Amorim
 Engenheiro Civil
 CREA-PA/161841/045

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Paraíba 25,8%
SBC - 10/2025 - Paraíba
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.
SINAPI - 09/2025 - Paraíba 25,8%
SBC - 10/2025 - Paraíba
ORSE - 08/2025 - Sergipe

Obra
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS
EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE
IBIARA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		0,00	0,00	0,00 %
2		ESCOLA CECIBADÚ DE SOUSA - FUNDAMENTAL I		1		3.128,00	3.128,00	4,82 %
2.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	321,17	404,03	1.212,09	1,87 %
2.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	283,67	356,85	1.070,55	1,65 %
2.3	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	6	25,65	32,26	193,56	0,30 %
2.4	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	1	15,65	19,68	19,68	0,03 %
2.5	055918	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	6	14,06	17,68	106,08	0,16 %
2.6	060680	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	4	31,14	39,17	156,68	0,24 %
2.7	055392	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	6	48,94	61,56	369,36	0,57 %
3		ESCOLA ALICE LEITE		1		5.117,25	5.117,25	7,89 %
3.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5	321,17	404,03	2.020,15	3,11 %
3.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5	283,67	356,85	1.784,25	2,75 %
3.3	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	10	25,65	32,26	322,60	0,50 %
3.4	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	1	15,65	19,68	19,68	0,03 %
3.5	055918	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	9	14,06	17,68	159,12	0,25 %
3.6	055392	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	10	48,94	61,56	615,60	0,95 %

Francisco Tolison F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PE/1618417045

3.7	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	5	31,14	39,17	195,85	0,30 %
4			ESCOLA TRANQUEDO NEVES		1		1.969,76	1.969,76	3,04 %
4.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	321,17	404,03	808,06	1,25 %
4.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	283,67	356,85	713,70	1,10 %
4.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	4	25,65	32,26	129,04	0,20 %
4.4	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	1	15,65	19,68	19,68	0,03 %
4.5	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	3	14,06	17,68	53,04	0,08 %
4.6	055392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	4	48,94	61,56	246,24	0,38 %
5			ESCOLA RENATO PINHEIRO RAMALHO		1		2.104,95	2.104,95	3,25 %
5.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	321,17	404,03	808,06	1,25 %
5.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	283,67	356,85	713,70	1,10 %
5.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	4	25,65	32,26	129,04	0,20 %
5.4	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	1	15,65	19,68	19,68	0,03 %
5.5	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	4	14,06	17,68	70,72	0,11 %
5.6	055392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	4	48,94	61,56	246,24	0,38 %
5.7	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	3	31,14	39,17	117,51	0,18 %
6			ESCOLA MANOEL DE SOUSA NETO		1		4.058,84	4.058,84	6,26 %
6.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	321,17	404,03	1.616,12	2,49 %
6.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	283,67	356,85	1.427,40	2,20 %
6.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	8	25,65	32,26	258,08	0,40 %
6.4	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	1	15,65	19,68	19,68	0,03 %

Francisco Talison F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417045

6.5	055918	SBC	UN	5	14,06	17,68	88,40	0,14 %
6.6	060680	SBC	UN	4	31,14	39,17	156,68	0,24 %
6.7	055392	SBC	UN	8	48,94	61,56	492,48	0,76 %
7				1		6.432,56	6.432,56	9,92 %
7.1	101909	SINAPI	UN	7	321,17	404,03	2.828,21	4,36 %
7.2	101905	SINAPI	UN	5	283,67	356,85	1.784,25	2,75 %
7.3	055034	SBC	UN	12	25,65	32,26	387,12	0,60 %
7.4	055035	SBC	UN	1	15,65	19,68	19,68	0,03 %
7.5	055918	SBC	UN	16	14,06	17,68	282,88	0,44 %
7.6	060680	SBC	UN	10	31,14	39,17	391,70	0,60 %
7.7	055392	SBC	UN	12	48,94	61,56	738,72	1,14 %
8				1		10.926,24	10.926,24	16,85 %
8.1	101907	SINAPI	UN	6	921,17	1.158,83	6.952,98	10,72 %
8.2	101905	SINAPI	UN	6	283,67	356,85	2.141,10	3,30 %
8.3	055034	SBC	UN	12	25,65	32,26	387,12	0,60 %
8.4	055035	SBC	UN	2	15,65	19,68	39,36	0,06 %
8.5	055918	SBC	UN	20	14,06	17,68	353,60	0,55 %
8.6	060680	SBC	UN	8	31,14	39,17	313,36	0,48 %
8.7	055392	SBC	UN	12	48,94	61,56	738,72	1,14 %
9				1		10.926,24	10.926,24	16,85 %
9.1	101907	SINAPI	UN	6	921,17	1.158,83	6.952,98	10,72 %

Francisco Teodoro F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417045

9.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6	283,67	356,85	2.141,10	3,30 %
9.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	12	25,65	32,26	387,12	0,60 %
9.4	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	2	15,65	19,68	39,36	0,06 %
9.5	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	20	14,06	17,68	353,60	0,55 %
9.6	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	8	31,14	39,17	313,36	0,48 %
9.7	055392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	12	48,94	61,56	738,72	1,14 %
10			UNIDADE MISTA DE SAÚDE - PAULO BEZERRA		1		9.083,48	9.083,48	14,00 %
10.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5	921,17	1.158,83	5.794,15	8,93 %
10.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5	283,67	356,85	1.784,25	2,75 %
10.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	10	25,65	32,26	322,60	0,50 %
10.4	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	3	15,65	19,68	59,04	0,09 %
10.5	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	11	14,06	17,68	194,48	0,30 %
10.6	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	8	31,14	39,17	313,36	0,48 %
10.7	055392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	10	48,94	61,56	615,60	0,95 %
11			DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS		1		11.114,27	11.114,27	17,14 %
11.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	9	321,17	404,03	3.636,27	5,61 %
11.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	9	283,67	356,85	3.211,65	4,95 %
11.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	18	25,65	32,26	580,68	0,90 %
11.4	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	30	14,06	17,68	530,40	0,82 %
11.5	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	15	15,65	19,68	295,20	0,46 %
11.6	055392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCAAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	20	48,94	61,56	1.231,20	1,90 %

Francisco Tatison F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618417045

11.7	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	12	31,14	39,17	470,04	0,72 %
11.8	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	UN	1	921,17	1.158,83	1.158,83	1,79 %

Total sem BDI 51.561,83
 Total do BDI 13.299,76
 Total Geral 64.861,59

Francisco Teles Jr. de Azeiteiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 1618417045

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES E EDIFICAÇÕES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA

Bancos
 SINAPI - 09/2025 - Paraíba
 SBC - 10/2025 - Paraíba
 ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.
 25,8%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais					
	Descrição	Código Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.1							
Composição	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101909 SINAPI	UN	1,0000000	321,17	321,17	
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267 SINAPI	H	0,4574000	23,90	10,93	
Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248 SINAPI	H	0,4574000	19,82	9,06	
Auxiliar	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	00010892 SINAPI	UN	1,0000000	300,00	300,00	
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	00004350 SINAPI	UN	2,0000000	0,59	1,18	
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71	15,71
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	82,86	404,03

		Composições Principais					
	Descrição	Código Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.2							
Composição	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101905 SINAPI	UN	1,0000000	283,67	283,67	
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267 SINAPI	H	0,4574000	23,90	10,93	
Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248 SINAPI	H	0,4574000	19,82	9,06	
Auxiliar	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	00004350 SINAPI	UN	2,0000000	0,59	1,18	
Insumo	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	00010886 SINAPI	UN	1,0000000	262,50	262,50	
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71	15,71
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	73,18	356,85

		Composições Principais					
	Descrição	Código Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.3							
Composição	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	055034 SBC	UN	1,0000000	25,65	25,65	
Insumo	BOMBEIRO OU ENCANADOR	099200 SBC	H	0,1900000	19,76	3,75	
Insumo	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	071378 SBC	UN	1,0000000	21,90	21,90	

Francisco Talison F. de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618417045

MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS => 3,75
 Valor do BDI => 6,61 Valor com BDI => 32,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.4 Composição	055035 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,00000000	15,65	15,65
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,19000000	19,76	3,75
Insumo	031852 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	Material	UN	1,00000000	11,90	11,90
			MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS => 3,75 Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 19,68				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5 Composição	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,00000000	14,06	14,06
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,19000000	19,76	3,75
Insumo	000873 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24x12cm	Material	UN	1,00000000	10,31	10,31
			MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS => 3,75 Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 17,68				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6 Composição	060680 SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,00000000	31,14	31,14
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,28600000	18,22	5,21
Insumo	004606 SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	Material	UN	1,00000000	25,93	25,93
			MO sem LS => 5,21 LS => 0,00 MO com LS => 5,21 Valor do BDI => 8,03 Valor com BDI => 39,17				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.7 Composição	055382 SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,00000000	48,94	48,94
Insumo	099900 SBC	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,07300000	14,74	1,07
Insumo	099550 SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,29400000	19,76	5,80
Insumo	003332 SBC	TINTA ANTIDERRAPANTE LP PISOCLEAN	Material	L	0,33000000	127,50	42,07
			MO sem LS => 6,87 LS => 0,00 MO com LS => 6,87 Valor do BDI => 12,62 Valor com BDI => 61,56				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.1 Composição	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,00000000	921,17	921,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	19,82	9,06

Francisco Taison F. de Amorim
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618417045

Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	18,90	0,33
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	18,90	0,33
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	18,90	0,33
		MO sem LS =>	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,33
		Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,41
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,90	23,90
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
Insuno	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,90	18,90
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Insuno	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,92	0,92
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insuno	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,90	18,90
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Insuno	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,92	0,92
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insuno	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,90	18,90
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Insuno	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,92	0,92
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
		MO sem LS =>	LS =>	19,23	MO com LS =>	19,23

Francisco ~~Teodoro~~ de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417345

		Valor do BDI =>	6,16	Valor com BDI =>	30,06		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	23,90	23,90
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,33	0,33
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00002596 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,90	18,90
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,80	0,80
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,13	1,13
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,92	0,92
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,43	1,43
		MO sem LS =>	19,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,23
		Valor do BDI =>	6,16	Valor com BDI =>	30,06		30,06

		Valor do BDI =>	237,66	Valor com BDI =>	1.158,83		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,00000000	921,17	921,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	19,82	9,06
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	23,90	10,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	19,82	9,06
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	23,90	10,93
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000000	0,59	1,18
Insumo	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000000	900,00	900,00
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000000	0,59	1,18
Insumo	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000000	900,00	900,00
		MO sem LS =>	237,66	LS =>	15,71	MO com LS =>	15,71
		Valor do BDI =>	237,66	Valor com BDI =>	1.158,83		1.158,83

Francisco Teodoro J. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417045

Composição	Código Banco	Descrição	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,00000000	321,17	321,17
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101909 SINAPI			UN	1,00000000	321,17	321,17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	23,90	10,93
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	19,82	9,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	23,90	10,93
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	19,82	9,06
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	00010892 SINAPI		Material	UN	1,00000000	300,00	300,00
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	00004350 SINAPI		Material	UN	2,00000000	0,59	1,18
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	00010892 SINAPI		Material	UN	1,00000000	300,00	300,00
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	00004350 SINAPI		Material	UN	2,00000000	0,59	1,18

MO sem LS => 15,71 MO com LS => 15,71
 Valor do BDI => 82,86 Valor com BDI => 404,03

Composição	Código Banco	Descrição	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,00000000	283,67	283,67
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101905 SINAPI			UN	1,00000000	283,67	283,67
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	23,90	10,93
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	19,82	9,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	23,90	10,93
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248 SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	19,82	9,06
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	00004350 SINAPI		Material	UN	2,00000000	0,59	1,18
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	00010886 SINAPI		Material	UN	1,00000000	262,50	262,50
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	00004350 SINAPI		Material	UN	2,00000000	0,59	1,18
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	00010886 SINAPI		Material	UN	1,00000000	262,50	262,50

MO sem LS => 15,71 MO com LS => 15,71
 Valor do BDI => 73,18 Valor com BDI => 356,85

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição	055034 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	1,0000000	25,65	25,65
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,1900000	19,76	3,75
Insumo	071378 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	UN	1,0000000	21,90	21,90
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,1900000	19,76	3,75
Insumo	071378 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	UN	1,0000000	21,90	21,90
			MO sem LS =>	3,75	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI =>	6,61	Valor com BDI =>	32,26

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	1,0000000	14,06	14,06
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,1900000	19,76	3,75
Insumo	000873 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24x12cm	UN	1,0000000	10,31	10,31
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,1900000	19,76	3,75
Insumo	000873 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24x12cm	UN	1,0000000	10,31	10,31
			MO sem LS =>	3,75	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI =>	3,62	Valor com BDI =>	17,68

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	055035 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	1,0000000	15,65	15,65
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,1900000	19,76	3,75
Insumo	031852 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,1900000	19,76	3,75
Insumo	031852 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	1,0000000	11,90	11,90
			MO sem LS =>	3,75	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI =>	4,03	Valor com BDI =>	19,68

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
PROJETOS	000504 SBC	PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - ATE 750m2	m²	1,0000000	12,60	12,60
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	12,60

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
PROJETOS	000408 SBC	PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2	m²	1,0000000	12,60	12,60
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	12,60

Francisco Teodoro F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417045

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

51.561,83
13.299,76
64.861,59

~~RUBENS TEJESO A. de AMORIM~~
~~Engenheiro Civil~~
~~CREA-PB 1618417045~~

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	23,90	10,93
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,59	1,18
Insumo	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	900,00	900,00
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	237,66
							1.158,83

Composições Auxiliares

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,89	14,89
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,89	14,89
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13

Francisco Taison F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA - PB 1618417045

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		LS =>	1,00000000	0,80	0,80
			MO sem LS =>	5,11			15,15
			Valor do BDI =>				24,93
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	14,89	14,89
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,92	0,92
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,13	1,13
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,80	0,80
			MO sem LS =>	15,15	0,00		15,15
			Valor do BDI =>	5,11			24,93
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01798000	14,89	0,26
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01798000	14,89	0,26
			MO sem LS =>	0,06	0,26		0,26
			Valor do BDI =>				0,32
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01798000	14,89	0,26
			MO sem LS =>	0,26	0,00		0,26
			Valor do BDI =>	0,06			0,32
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,33	0,33

Francisco Talison F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-DF 1618417045